



CarbonCuts A/S
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

Kontor/afdeling
Center for geoenergi og
lagring

Dato
18-08-2026

J nr. 2026 - 7930

/PTRVN

Godkendelse af boring af de dybe sektioner i Rødbyhavn-1 eftersøkningsbrønden i tilladelse C2024/02

1 Afgørelse

Energistyrelsen godkender hermed boring af de dybe sektioner i Rødbyhavn-1 eftersøkningsbrønden efter undergrundslovens¹ § 28, stk. 1. Det forudsættes, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det den 29. juni 2026 fremsendte boreprogram, herunder anvendelse af det planlagte udstyr, og at det anvendte udstyr er godkendt i henhold til en anerkendt industristandard.

Energistyrelsen vurderer, at CarbonCuts A/S har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne udføre arbejdet, jf. undergrundslovens § 24 b, stk. 1.

Energistyrelsen godkender samtidig i medfør af undergrundslovens § 32 a, stk. 2, den i boreprogrammet inkluderede afviklingsplan.

Arbejdet skal iværksættes og udføres i perioden fra den 18. august 2026 til 31. december 2026.

1.1 Vilkår

Energistyrelsen fastsætter følgende vilkår til godkendelsen, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4:

1. Et detaljeret program for afvikling af brønden skal fremsendes til Energistirelsens orientering, så snart det foreligger.
2. Hvis brønden skal afvikles umiddelbart efter boringen, skal det detaljerede program fremsendes til orientering, senest 2 arbejdsdage inden afviklingen påbegyndes.
3. Hvis brønden umiddelbart efter boringen i stedet bliver suspenderet, skal brønden afvikles inden udløbet af tilladelse C2024/02 den 20. juni 2028,

¹ Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



med mindre brønden indgår i en fremtidig lagringsansøgning efter undergrundslovens § 23 d, stk. 2. En senere afvikling efter nærværende godkendelses udløb vil på ny kræve Energistyrelsens godkendelse efter undergrundslovens § 28.

4. Et detaljeret dataindsamlingsprogram for det beskrevne arbejde skal fremsendes til Energistyrelsens og GEUS' orientering, så snart det foreligger, dog senest 5 arbejdsdage inden operationen igangsættes.
5. Et detaljeret kerneprogram for det beskrevne arbejde skal fremsendes til Energistyrelsens og GEUS' orientering, så snart det foreligger, dog senest 5 arbejdsdage inden kerneoperationen igangsættes.

2 Sagsfremstilling

CarbonCuts A/S (herefter CarbonCuts) som operatør i partnerskabet mellem CarbonCuts og Nordsøfonden, har via VIRK.dk den 22. maj 2026 fremsendt en ansøgning om godkendelse til boring af de dybe sektioner i Rødbyhavn-1 efterforskningsbrønden i forbindelse med tilladelse C2024/02. De dybe sektioner er en fortsættelse af Rødbyhavn-1 brøndens ledeforingsrør (conductor), som Energistyrelsen tidligere har godkendt installation af den 10. oktober 2025, og som er udført.

CarbonCuts har kontraheret med WellPerform ApS (herefter WellPerform) om rådgivning og projektledelse i forbindelse med hele boringen.

Formålet med boringen er at indsamle information om seglet i Röt og Falster Formationen og reservoirer i Bunter formationen, med henblik på mulig fremtidig sikker og permanent lagring af CO₂. Desuden planlægges det også at indsamle information om reservoiret og formationsvand i Gassum formationen med henblik på mulig gen-injektion af produceret formationsvand fra Bunter reservoirer ifm. CO₂ lagring.

Arbejdet forventes påbegyndt slut august 2026 og er planlagt til at vare 54 dage.

Den planlagte Rødbyhavn-1 efterforskningsboring udføres med henblik på at opfylde boreforpligtigheden i arbejdsprogrammet for tilladelse C2024/02.

Grundlaget for afgørelsen er:

- Boreprogram for Rødbyhavn-1 efterforskningsbrønden revision 1. (WPDK2026-RE341-1 - Rødbyhavn-1 Drilling Programme - Rev1 signed.pdf)
- Ansøgning om boring af Rødbyhavn-1 (C2024_02 Ansøgning om boring af Rødbyhavn-1.pdf)
- Miljø screeningsafgørelse fra Lolland Kommune af 30. september 2025 (Screeningsafgørelse - dybdeboring - Gl. Badevej 4, Rødbyhavn.pdf)



- Svar på spørgsmål fra Drilling Well on Paper 12. maj 2026
(C2024_02- § 28 Explo well CC comments to DEA questions.pdf)
- Certifikater for CarbonCuts og boreentreprenørs forsikringer
(BlueNord - EOI Energy Package 2025-2027 (1).pdf
Streicher, 80232360979, VB 2026_deutsch_englisch_DrillTec_inkl-Freistellung.pdf)
- Sikkerhed statistik for boreriggen
(HSSE Statistik 2025.pdf)
- WP og CarbonCuts rig inspektions rapport
(WPDK2026-RE349 DrillTec Rig Synergi 2 Inspection Report - Rev0, Signed.pdf)
- 3. parts rig inspektions rapport
(MREA0764 CarbonCuts DrillTec VDD 370.3 Synergy II Final Report of Desktop Review.pdf)

Energistyrelsen har deltaget i DWOP (Drill Well On Paper) den 12. maj 2026 med mulighed for at kommentere på en tidlig version af boreprogrammet. Dette blev efterfulgt af en gennemgang af Energistyrelsens kommentarer til første udkast af boreprogrammet på et møde mellem Energistyrelsen og CarbonCuts den 18. juni 2026.

Godkendelsen er baseret på revision 1 af boreprogrammet modtaget den 29. juni 2026.

2.1 Forarbejder og undersøgelser

Forud for ansøgningen til boring af de dybe sektioner af Rødbyhavn-1, har CarbonCuts foretaget geotekniske undersøgelser på området for borepladsen. Undersøgelserne viser, at undergrunden har den fornødne styrke til at understøtte boreriggen, efter borepladsen er etableret.

Før borepladsen blev etableret, blev et 18-5/8" ledeforingsrør (herefter conductor) nedboret til 32 m under terræn og bagstøbt med cement fra 32 m til terræn., Arbejdet med at nedbore og bagstøbe conductoren blev afsluttet den 21. oktober 2025.

Borepladsen er planlagt etableret med et indre og ydre areal. Det indre areal er fast befæstet med SF-sten og en impermeabel membran og sikrer derved det underliggende terræn og grundvand mod nedsivning fra pladsens indre areal med boreriggen. Det ydre areal er anlagt med en overflade, der tillader kørsel med lastbiler og gaffeltruck.

Overfladevand fra det indre areal vil blive opsamlet og ledt til et bassin, der vil fungere som sandfang. Det ydre areal vil blive drænet til et andet bassin, der ligeledes vil fungere som sandfang. Begge bassiner er forbundne til en olieudskiller.



2.2 Det planlagte arbejde

Rødbyhavn-1 dybdeboringen er planlagt til at fortsætte i 18-5/8" conductoren med en vertikal boring fra bunden af conductoren til ca. 100 m ind i Bunter lerstenen, ca. 1840 m under terræn.

De kvartære lag, kalken og Fjerritslev Formationen planlægges gennemboret med 17-1/2" hul diameter. Gassum Formationen, Vinding Formationen, Tønder Formationen, Falster Formationen og den øverste del af Röt Formationen planlægges gennemboret med 12-1/4" hul diameter. Den nederste del af Röt Formationen og Bunter Formationen planlægges gennemboret med 8-1/2" hul diameter.

Der planlægges udtagning af kerner i 3 intervaller i Bunter Formationen, henholdsvis i Röt-segl Formationen og i reservoiret i Solling Sandstenen (ca. 80 m), reservoiret i Detfurth Sandstenen (ca. 60 m) og reservoiret i Volpriehausen Sandstenen (ca. 40 m). Der er også planlagt omfattende geofysiske målinger i de åbne borehulssektioner med wireline logning.

Den første sektion af brønden, 17-1/2" sektionen, bores til ca. 800 m under terræn. Sektionen planlægges boret med vandbaseret bentonit/polymer muddersystem, der ændres til et KCL/amine/polymer muddersystem, inden Fjerritslev Formationen gennembøres. Sektionen fores med 13-3/8" foringsrør. 13-3/8" foringsrøret bagstøbes med cement via en inderstreng fra bunden af røret til terræn.

Der er foretaget en risikovurdering for 17-1/2" sektionen, hvor blandt andet risikoen for tilstedeværelse af grundt gas er evalueret. Der er en brøndkontrolprocedure for boring uden BOP (Blow Out Preventer) eller diverter (afleder til beskyttelse af mandskab, materiel og brønden mod indstrømmende væske eller gas), for 17-1/2" sektionen inkluderet i boreprogrammet.

12-1/4" og 8-1/2" sektionerne planlægges boret med vandbaseret mudder som i slutningen af 17-1/2" sektionen, men optimeret til at beskytte reservoirformationer mod indtrængning af boremudder.

12-1/4" og 8-1/2" sektionen fores med henholdsvis 9-5/8" og 7". 9-5/8" foringsrøret bagstøbes med cement fra bunden til terræn, mens 7" foringsrøret fastgøres i bunden af 9-5/8" foringsrøret og bagstøbes i 7" rørets fulde længde med cement.

Bagstøbningen af 13-3/8", 9-5/8" og 7" foringsrørene vil blive kvalitetssikret med en "Cement Bond Log" for at sikre, at der er tilstrækkelig cement på ydersiden af foringsrørene.



De endelige planer for dataindsamlingen (logging, borekerner, væskeprøver, eventuel sidevægskerner og reservoir test) fremsendes til Energistyrelsen, inden arbejdet påbegyndes.

Brønden er designet til og undergrunden forventes egnet til CO₂ injektion i et fremtidigt lager. Derfor planlægges brønden suspenderet med et ventilhoved (juletræ) installeret. Type af juletræ og brøndhoved er valgt ud fra et hensyn til mulig fremtidig injektion af CO₂.

Boreriggen, der skal benyttes, er DrillTec VDD370.3 Synergy 2 (herefter Synergy 2).

2.3 Afviklingsplan

Der er to principielle afviklingsplaner inkluderet i boreprogrammet. Hhv. én plan hvor brønden midlertidigt suspenderes mhp. senere brug, som injektions brønd i et fremtidigt CO₂ lager, og én plan hvor brønden sløjfes permanent.

For begge planer er det beskrevet, hvilke flydezoner og permeable zoner, der forventes at blive gennemboret, og hvordan de vil blive isoleret som led i sløjfningen af brønden.

Hvis brønden skal suspenderes, installeres og bagstøbes 7" lineren i 8-1/2" hullet, hvorefter brønden fyldes med brine (saltopløsning), og et juletræ installeres.

Hvis brønden sløjfes permanent, umiddelbart efter boringen er afsluttet, vil 7" foringsrøret ikke blive installeret. En detaljeret operationel beskrivelse er inkluderet, i boreprogrammet af 29. juni 2026, mens en endelig og detaljeret afviklingsplan vil blive fremsendt til Energistyrelsen orientering, før afvikling af brønden startes.

2.4 Teknisk og finansiell kapacitet

CarbonCuts har WellPerform som rådgiver til projektplanlægning og ledelse af Rødbyhavn-1 boringen. DrillTec er kontraheret som boreentreprenør. Der er etableret en projektorganisation for udførelse af boringen.

Energistyrelsen har som observatør deltaget i et besøg til DrillTec boreriggen Synergy 2 sammen med CarbonCuts og WellPerform den 23.-25 marts 2026, hvor boreriggen udførte en boring på et projekt for en anden operatør.

Til udførelsen af borearbejdet er beskrevet, hvordan de planlagte boreaktiviteter er forsikret.

Der er inkluderet et omkostningsestimat i boreprogrammet for hele projektet, inklusiv afvikling af brønden i tilfælde af permanent sløjfning umiddelbart efter boring og dataindsamling, eller permanent sløjfning efter suspendering og eventuel CO₂ lagring.



2.5 Høring og udtalelser

2.5.1 Udtalelser fra rådgivere og andre relevante parter

Energistyrelsen har bedt GEUS om en udtalelse vedrørende boreprogrammet for Rødbyhavn-1 boringen med henblik på en vurdering af den planlagte dataindsamling samt øvrige relevante geologiske forhold.

GEUS har udtalt, at de overordnet set kan tilslutte sig det foreslåede dataindsamlingsprogram og vurderer, at programmet kan indhente data, der opfylder boringens geologiske og reservoirtekniske formål. GEUS noterer sig, at prøvetagning af f.eks. borespåner ("drill cuttings") og boremudder vil foregå i dialog med GEUS. GEUS har fremsendt "Guideline to Core and Sample Handling at GEUS, March 2026" til CarbonCuts.

Det fremgår af det indsendte program, at der vil blive indsamlet tryksatte formationsvæskeprøver. GEUS tilskynder, at der bliver analyseret for indhold af gasser (gerne H₂ og He) når prøverne åbnes for analyse.

GEUS har udtalt, at det beskrevne program for skæring af kerner er dækkende til at beskrive reservoir sandstensintervaller og dele af den forseglende bjergart. Dog bemærkes det, at der ikke står beskrevet hvor mange "core barrels", der er til rådighed, og at tilgængeligheden af disse ikke bør blive en begrænsende faktor for kerneskæringen. Samtidig anerkendes det, at der er planlagt at skære sidevægskerner, hvis den konventionelle kerneskæring ikke bliver fundet tilstrækkelig.

2.5.2 Myndighedshøring

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring hos Lolland Kommune og GEUS i perioden 15. juli 2026 til 30. juli 2026. Lolland Kommune og GEUS har henholdsvis den 20. og 22. juli 2026 begge tilkendegivet at de ingen bemærkninger har til udkastet af afgørelsen.

2.5.3 Partshøring

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring hos CarbonCuts den 7. august 2026, med en frist den 21. august 2026. CarbonCuts har den 14. august 2026 fremsendt mindre præciseringer til afgørelsen, vedrørende de geologiske forhold og klagevejledningen. CarbonCuts havde også en bemærkning til fristen i vilkår 2, der er blevet justeret.

3 Retsgrundlag

3.1 Undergrundsloven

Arbejder, herunder boringer, nedsækning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af



udstyr, program og udførselsmetode er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk.1.

Energistyrelsen kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter § 28, stk. 1, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Rettighedshaveren til en tilladelse omfattet af undergrundsloven skal, hvis virksomheden i henhold til tilladelsen er opdelt i faser, forud for overgang til en ny fase i et program for arbejdsforpligtelserne dokumentere at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne udføre den virksomhed, der er omfattet af tilladelsen, jf. undergrundslovens § 24 b, stk. 1. Denne dokumentation skal foreligge inden godkendelse af overgang til en efterforsknings- eller vurderingsboring, jf. § 28, eller en plan for indvindingsvirksomhed, jf. §§ 10 og 17, og inden iværksættelse af en plan for afvikling af anlæg til indvinding og transport, jf. § 32 a.

Ansøgning om godkendelse efter undergrundslovens § 28 skal ledsages af en plan for afvikling af samtlige anlæg og installationer m.v. omfattet af ansøgningen og alle eventuelt tidligere godkendte anlæg og installationer m.v. i forbindelse med tilladelsen, jf. undergrundslovens § 32 a, stk. 1. I afviklingsplanen skal indgå en opgørelse af de forventede udgifter til gennemførelse af afviklingsplanen og en beskrivelse af, hvorledes der etableres sikkerhed for, at midlerne til gennemførelse af afviklingsplanen er til rådighed. Denne plan skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. undergrundslovens § 32 a, stk. 2.

Godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, af et program for midlertidigt at efterlade en efterforsknings- eller vurderingsboring kan kun meddeles, hvis rettighedshaver har stillet sikkerhed for udgifterne til permanent lukning, jf. undergrundslovens § 32 a, stk. 3.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens² § 4, stk. 1, nr. 1.

4 Energistyrelsens vurdering og begrundelse

4.1 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 28, stk. 1

Det er Energistyrelsens vurdering, at det planlagte udstyr, program og udførelsesmåde er tilstrækkeligt til at udføre arbejdet som beskrevet i boreprogrammet for Rødbyhavn-1 efterforskningsboringen på en hensigtsmæssig og sikker måde.

² Bekendtgørelse nr. 244 af 3. februar 2026 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser



4.1.1 Udførelsesmåde

Energistyrelsen har vurderet, at udførelsesmåden beskrevet i boreprogrammet er hensigtsmæssig og følger anerkendt industristandard. Der er lagt vægt på, at det vertikale brøndspor og en relativ simpel brøndkonstruktion, er velkendt og efterprøvet ved andre efterforskningsboringer i Danmark. Der er også lagt vægt på, at valget af boremudder herunder boremudders sammensætning, er tilpasset de forventede forhold, valg af foringsrør og bagstøbningsmetoden der sikrer stabilitet i brønden mod indtrængende formationsvæsker, sikrer grundvandet og muliggør dataindsamling fra undergrunden.

4.1.2 Program

Energistyrelsen vurderer, at boreprogrammet er tilfredsstillende.

Sættedybden samt bagstøbningen for de individuelle foringsrør er vurderet af Energistyrelsen i forhold til beskyttelse af grundvand, sikring og stabilitet af brønden og dataindsamling. Designet er vurderet til at være hensigtsmæssigt med en afvejning af stabilitet i blandt andet Fjerritslev Formationen og for indsamling af data og borekerner.

Alle arbejder i boreprogrammet er beskrevet tilfredsstillende til, at de kan godkendes. De endelige detaljerede programmer for dataindsamling og skæring af borekerner foreligger endnu ikke, men er beskrevet tilstrækkeligt til at arbejderne godkendes. Energistyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, at de detaljerede programmer for dataindsamling og skæring af borekerner først færdiggøres i takt med at underentreprenører kontraheres, og de konkrete værktøjer vælges, men at disse skal fremsendes til Energistyrelsen og GEUS til orientering, så snart de foreligger (vilkår 4 og 5).

Det er Energistyrelsens vurdering, at sikkerhedstiltagene er tilstrækkelige herunder brønddesignet og etablering af boringen. Brønddesignet er velkendt og sikrer grundvandet mod udtrængende boremudder og formationsvæske. Potentielt ustabile formationer imødegås ved at have valgt et vertikalt brøndspor, og boremudder der er designet til at stabilisere de forventede formationer. Der monitoreres kontinuerligt for gas under boring, og operationen kan stoppes, mens en evt. indstrømning cirkuleres ud af brønden og ledes væk fra arbejdsområder.

Energistyrelsen noterer, at Lolland Kommune traf screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt den 30. september 2025.

4.1.3 Udstyr

Energistyrelsen vurderer, at CarbonCuts og WellPerform har valgt udstyr, som er hensigtsmæssig for Rødbyhavn-1 boringens udførelse.



Specifikationer af foringsrør metallurgi, gevind typer, mudder og cement vurderes tilstrækkeligt beskrevet i programmet og vurderes som velegnede til det beskrevne arbejde, også til fremtidig brug for injektion af CO₂.

Boreriggen Synergy 2 har en god borehistorik og har været anvendt til tidligere lignende brønde i Danmark. Energistyrelsen har besøgt riggen i Holland og har inspiceret riggen i operation, samt afholdt møde med seniorpersonalet på riggen. CarbonCuts / WellPerform har fået foretaget en 3. parts inspektion af riggen forud for Rødbyhavn-1 boringen, og rapporten for inspektionen er fremsendt til Energistyrelsen den 26. maj 2026. På den baggrund finder Energistyrelsen boreriggen Synergy 2 velegnet til det planlagte arbejde.

4.2 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 24 b

4.2.1 Teknisk kapacitet

Energistyrelsen vurderer, at boring af en efterforskningsbrønd falder inden for CarbonCuts's tekniske kompetencer og konkluderer dermed, at CarbonCuts har den fornødne tekniske kapacitet til at gennemføre arbejdet.

Energistyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at CarbonCuts har demonstreret teknisk kompetence ved oprensningen af Rødby-2 efterforskningsbrønden i 2025 og har engageret WellPerform som rådgiver og til projektledelse. WellPerform er en velkendt rådgiver inden for udførsel af dybe borer og har tidligere gennemført lignende projekter i Danmark på land.

4.2.2 Finansiell kapacitet

Energistyrelsen har vurderet den finansielle kapacitet for CarbonCuts. Det vurderes, at selskabets finansielle kapacitet, der er understøttet af moderselskabet BlueNord ASA, set i forhold til risikoforholdene i det forestående arbejde er tilfredsstillende.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at moderselskabet har tilstrækkelig egenkapital og tilstrækkelig likviditet til at finansiere deres forpligtelser i forbindelse med boreaktiviteterne.

4.3 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 32 a

Energistyrelsen har vurderet de i boreprogrammet inkluderede principielle afviklingsplaner. For afvikling i forbindelse med boringen, hvor der ikke er installeret og bagstøbt et 7" foringsrør er afviklingsprogrammet fundet tilstrækkeligt med henblik på aflukning af potentielle flydezoner samt potentialet for fremtidig forøgelse af reservoir trykket på grund af CO₂ injektion. Ligeledes isolation af andre permeable formationer med henblik på fremtidig brug af undergrunden. Validering af cementpropper og bagstøbning er beskrevet efter almindelig anerkendt standard.



For afvikling efter en suspenderingsperiode, eller efter eventuel CO₂ injektion, skal en ny ansøgning om afvikling med en opdateret afviklingsplan, fremsendes til Energistyrelsens godkendelse i overensstemmelse med undergrundslovens § 28, stk. 1. Dog vurderes det i boreprogrammet inkluderede afviklingskoncept at være tilstrækkeligt med samme vægtning og vilkår, som i afviklingskonceptet uden et installeret 7" foringsrør (vilkår 1, 2 og 3).

5 Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at denne godkendelse kun omfatter forhold omfattet af de i afsnittet om retsgrundlaget nævnte regelsæt, og der er således ikke taget stilling til, om godkendelse i medfør af anden lovgivning er nødvendig.

Det bemærkes endvidere, at denne godkendelse ikke fritager CarbonCuts for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser. Skulle vilkår fra andre myndigheder give anledning til ændringer i planen og programmet, skal disse ændringer forelægges Energistyrelsen med henblik på eventuel godkendelse.

Ved ændringer i tidsplanen eller forsinkelser i projektet skal Energistyrelsen underrettes og eventuelle forsinkelser i projektet skal begrundes. I tilfælde af væsentlige programændringer, herunder forlængelser af projektet, skal Energistyrelsen underrettes med henblik på vurdering af, hvorvidt dette kræver yderligere godkendelser.

I nødsituationer, hvor programændringer er påkrævet for opretholdelse af sikkerheden (fare for omgivelser og miljø), kan disse foretages uden Energistyrelsens forudgående accept. Energistyrelsen skal i sådanne situationer straks underrettes via Center for Beredskab på telefon nummer **51 67 43 43**, der vil videregive oplysninger om ændringerne og de forhold, som har begrundet disse til CCS-kontoret.

Energistyrelsen bemærker desuden, at CarbonCuts er forpligtet til at indrapportere oplysninger og prøver i overensstemmelse med kravene i § 34-bekendtgørelsen³. For yderligere vejledning til § 34-bekendtgørelsen findes Energistyrelsens "Vejledning for indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund Revision 1.0 1. juli 2025" vejledningen er tilgængelig på retsinformation.dk – direkte link til [§ 34-vejledningen](#).

For håndtering af fysiske prøver og borekerner henvises til GEUS vejledningen "Guidelines to core and sample handling at GEUS" - direkte link til [vejledningen](#).

Alt materiale skal sendes til:

³ Bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2025 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund



- Energistyrelsen, e-mail:
Ccs-lagring@ens.dk
3-ENSDDR@ens.dk
- De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), e-mail:
geus@geus.dk

6 Klagevejledning

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1.

Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen, dog kan afgørelser om CO₂-lagring på land kun påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Undergrundslovens § 37 a, stk. 2 og stk. 4.

I medfør af undergrundslovens § 37 a, stk. 3 er lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til §§ 10, 17, 23 d, 28 eller tilladelser til geologisk lagring af CO₂ på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter eller processer, hvis afgørelsen eller tilladelsen tillige er omfattet af § 28 b, regler udstedt i medfør af § 28 a eller lov om miljøvurderinger, jf. dog stk. 4. Det er et krav for klageberettigelse, at foreninger eller organisationer som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådan interesser og senest samtidig med klagen fremsender deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.

I medfør af undergrundslovens § 37 a, stk. 4, kan afgørelser om CO₂-lagring på land kun påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes friste dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 5.

Med lov nr. 468 af 14. maj 2025 om Energiklagenævnet, er det obligatorisk at anvende Nævnenes Hus' klageportal til indgivelse af klage til Energiklagenævnet, jf. lovens § 15.

Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk og der logges ind med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Energistyrelsen i klageportalen. En kvittering bliver sendt, når klagen er indgivet.



Energistyrelsen

Klagen sendes i første omgang automatisk til Energistyrelsen. Hvis Energistyrelsen fastholder afgørelsen videresendes klagen til Energiklagenævnet via klageportalen. Der gives besked, når klagen er videresendt.

Energiklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der indgives uden om klageportalen, medmindre der foreligger særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Energistyrelsen. Vi videresender herefter anmodningen til Energiklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Kopi af denne afgørelse sendes til Lolland Kommune og GEUS til orientering.

Med venlig hilsen

Peter V. Nielsen