



Sunstones ApS
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Århus C

Kontor/afdeling
Center for geoenergi og
lagring

Dato
24-08-2026

J nr. 2026 - 8630

/PTRVN

Godkendelse af forundersøgelsesboring, Elsted-1 i Thisted Kommune i forbindelse med CO₂ mineraliseringsprojektet LOCASH

1 Afgørelse

1.1 Tilladelse til forundersøgelse i medfør af undergrundsløven¹ § 3

Energistyrelsen meddeler tilladelse til partnerskabet Sunstones ApS, Aarhus Universitet, Thisted Kommune, Biogas Thy, Aalborg Universitet, GEUS og The Carbon Removers (her efter samlet benævnt 'LOCASH') til forundersøgelser med henblik på lagring af CO₂ efter undergrundsløvens § 3, stk. 1.

Tilladelsen omfatter forundersøgelser ved Elsted i Thisted Kommune på lokaliteten angivet i figur 1, på matrikel nr. 7h, nær Øland Bro Vej.

1.2 Godkendelse til undersøgelsesboring i medfør af undergrundsløvens § 28

Energistyrelsen godkender undersøgelsesboringen Elsted-1 efter undergrundsløvens § 28, stk. 1. Det forudsættes, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det den 5. juni 2026 fremsendte program, herunder anvendelse af det planlagte udstyr, og at det anvendte udstyr er godkendt til en anerkendt industristandard.

Energistyrelsen vurderer, at LOCASH har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne udføre arbejdet, jf. undergrundsløvens § 24 b, stk. 1.

1.3 Godkendelse af afviklingsplan i medfør af undergrundsløvens § 32

Energistyrelsen godkender i medfør af undergrundsløvens § 32 a, stk. 1, afviklingsplanen (sløjfningsplan). Den beskrevne afviklingsplan godkendes for både afvikling efter pumpetest og i tilfælde af at brønden afvikles efter en monitoreringsperiode. Hvis brønden skal indgå i et fremtidigt pilotprojekt, skal en opdateret afviklingsplan fremsendes til godkendelse før overgang til et pilotprojekt.

Tilladelsen til forundersøgelse og godkendelse til undersøgelsesboringen er gældende fra den 24. august 2026 til og med 29. december 2028.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

¹ Lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 1461 af 29. november 2023 med senere ændringer



Energistyrelsen bemærker at fremsendte program omfatter forundersøgelsesboringen Elsted-1 og en vandindvindingsboring. Godkendelserne i denne afgørelse vedrører alene forundersøgelsesboringen Elsted-1. Tilladelse til vandindvindingsboringen skal indhentes særskilt ved relevante myndigheder.

1.4 Vilkår

Energistyrelsen fastsætter følgende vilkår til godkendelsen, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4:

1. Suspension af brønden kan alene foretages med henblik på monitorering af trykniveau og vandkemi i de Eocæne askelag. I tilfælde af at den endelige udbygning afviger væsentligt fra den i ansøgningen beskrevne udbygning, eller pumpe testen viser, at brønden ikke er egnet til monitorering, skal brønden enten sløjfes eller godkendes til anden brug af de relevante myndigheder
2. Brønden skal permanent sløjfes senest den 29. december 2028, med mindre Energistyrelsen har modtaget ansøgning om, at brønden skal indgå som monitoreringsbrønd under LOCASH pilotprojektet.
3. Når brønden afvikles skal Energistyrelsen notificeres via e-mail til: ccs-lagring@ens.dk
4. Under monitoreringsperioden skal Sunstones tage trykdata fra brønden mindst en gang i kvartalet, trykdata skal fremsendes til Energistyrelsen og GEUS jf. § 34-bekendtgørelsen².

2 **Sagsfremstilling**

Sunstones ApS (herefter Sunstones) har på vegne af LOCASH via VIRK.DK den 5. juni 2026 fremsendt en ansøgning om godkendelse af undersøgelsesboring Elsted-1 ved Elsted i Energizone Midtthys i Thisted Kommune. Arbejdet forventes påbegyndt den 1. september 2026 og er planlagt til at vare i ca. 17 uger, dvs. til den 29. december 2026. Brønden ønskes suspenderet i 2 år, fra ca. d. 29. december 2026 til 29. december 2028 for eventuelt at anvendes som monitoreringsbrønd i et pilotprojekt efter suspenderingsperioden. Hvis brønden ikke skal anvendes som monitoreringsbrønd, planlægges den sløjfet efter suspenderingsperioden. Hvis den skal anvendes til monitorering af et pilotprojekt, vil det kræve en ny ansøgning og brønden vil i det tilfælde blive sløjfet på et senere tidspunkt.

Undersøgelsesboringen har til formål at bekræfte og kvantificere tilstedeværelsen af Eocæne askelag i Energizone Midtthys undergrund, samt tilvejebringe borekerner til geologiske analyser og eksperimenter. Desuden planlægges at undersøge de hydrologiske forhold i undergrunden omkring askelagene, og evaluere potentialet for vandstrømning i forbindelse med mineralisering af CO₂.

² Bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2025 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund



Boringen er planlagt til en total dybde på ca. 300 m under terræn.

Det fremsendte materiale fra Sunstones omfatter følgende:

- Program for Elsted-1 boringen
(Projektbeskrivelse_Elsted_1.pdf)
- Konsolideret dokument med teknisk specifikation for boreriggen, tilbud fra boreentreprenør, periodeopgørelse for Sunstones ApS og Legat informations brev fra INNO.CCUS
(Bilag_1.pdf)
- tilbud fra boreentreprenør A. Højfeldt
(Bilag_2.pdf)
- periodeopgørelse for Sunstones ApS
(Bilag_3.pdf)
- Legat informations brev fra INNO.CCUS
(Bilag_4.pdf)
- Bore entreprenørens forsikringscertifikat
(Bilag_5.pdf)
- Oversigtskort
(Elsted_kort_50000.pdf)
- Detalje kort
(Elsted_kort_5000.pdf)
- Email med svar på Energistylens spørgsmål modtaget d. 14. juni 2026
(Re Spørgsmål og kommentarer til Elsted-1.pdf)
- Geoteknisk gennemgang samt dokumentation for foringsrør
(geoteknik_noter_energistyrelsen.pdf)
- Miljø screeningsafgørelse fra Thisted Kommune om ikke miljøvurderings pligt af 14. august 2026
(Afgørelse om ikke VVM-pligt for CO2-undersøgelsesprojekt.pdf)

2.1 Det planlagte arbejde af undersøgelsesboringen

Det planlagte arbejde omfatter boring og udbygning af undersøgelsesboringen til ca. 300 m under terræn, renpumpning og pumpetest. Brønden kan suspenderes med henblik på eventuel fremtidig brug i et pilotprojekt omfattende mineralisering af CO₂.

2.1.1 Boring og udbygning af brønden

Boringen er planlagt til en total dybde på ca. 300 m under terræn. Boringen omfatter installering af et midlertidigt Ø700 mm stål standrør ned til 5 m under terræn, hvorefter der bores i to sektioner. Det planlagte boremudder består af bentonit, PAC (polyaonisk cellulose) og kaustisk soda, som også anvendes til boring af vandbrønde.



Første sektion bores med en hul størrelse på Ø650 mm ned til ca. 30 m under terræn. Sektionen fores med Ø506 mm stål foringsrør, der derefter bagstøbes med cement fra skoen til terræn via et injektorrør.

Anden sektion fra ca. 30 m bores med en hul størrelse på Ø450 mm ned til ca. 200 m under terræn. Her tages der jordprøver for hver meter, der vil bidrage til fastslå sektionens endelige dybde. Fra ca. 200 m under terræn skæres borekerner til ca. 300 m under terræn. Kernerne udtages i Ø110 mm PVC-rør i længder af 1,5 m, og håndteres og analyseres af Aarhus Universitet. Den endelige dybde for boringen afgøres af de geologiske forhold, hvilket medfører en usikkerhed på den totale dybde på +/- 50 m. Efter endelig dybde udvides sektionen, hvor der er skåret kerner, til Ø450 mm, og hvis nødvendigt udvides filterzonen med yderligere 200 mm.

I øverste del af Fur formationen sættes et ca. 12 m rustfrit stål filterrør og Ø225 mm PVC foringsrør til terræn. Under filterrøret fyldes boringen med cement, omkring filterrøres bagfyldes boringen med sand/grusfilter til 2 m over filteret, hvorefter der støbes 20 m med cement fra bunden og op via Ø50 mm støberør i ringhulrummet, der derefter trækkes ud. Over cementen forsegles boringen med bentonit til terræn.

Under boringen overvåges boremudder fra brønden for gas via en gasmåler ved udgangen af borestammen, der vil give en tidlig indikation på gasholdig formation. Risikoen for grund gas er blevet vurderet af Sunstones til at være meget lille.

Dataindsamling under boringen består af prøvetagning, kerneskæring, laboratorietest af kerner og logning i brønden.

Fra undersøgelsesboringen indsamles:

- Jordprøver for hver dybdemeter under boring (forventet dybdeinterval 0 m – 200 m under terræn)
- Gamma-log i borehul inden udvidelse

På borekerner udføres:

- Geologisk beskrivelse af kerne (forventet dybdeinterval 200 – 300 m under terræn).
- Kernescanning (XRF-scanninger og optiske billeder)
- Permeabilitetsmålinger i udvalgte prøver
- XRF- og XRD-målinger i udvalgte prøver
- Geokemiske reaktionsrater med kulsyre i udvalgte prøver

Boreriggen der planlægges anvendt er typen Conrad Titan 6000B, fra brøndborer A. Højfeldt.



2.1.2 Renspumpning og pumpetest

Renspumpning af brønden startes så hurtigt som muligt, dog tidligst et døgn efter udbygning af brønden, for at tillade opkvældning (opsvulmning af bentonitten ved kontakt med vand) af bentonitforseglingen, der har til hensigt at begrænse indtrængning af boremudder ind i formationen. Det oppumpede mudder og formationsvand opsamles i en buffertank og håndteres efter lokale myndigheders vejledning.

Efter renpumpning foretages trinvis pumpetest, hvor det producerede formationsvand ledes til en buffer tank og håndteres efter de lokale myndigheders vejledning. Ved behov kan brønden kemisk behandles for at fjerne boremudder fra formationen, og behandles med membranpumpning for at rense formationen og brøndens filter mhp. at optimere væskestrømmen (flow) fra brønden. Behandlingen er tilsvarende behandling af drikkevandsboringer.

Under renpumpningen og pumpetest indsamles:

- Hydraulisk trykniveau data (ligevægt) i dybdeinterval med filter
- Estimeret transmissivitet data af dybdeinterval med filter.

2.1.3 Brøndens suspensionsperiode

Efter endt pumpetest suspenderes brønden og den forsynes med en råvandsstation, der tillader fortsat udtagning af vandprøver og monitorering af trykniveau i brønden.

Brønden planlægges suspenderet med monitorering i 2 år efter endt boring, hvorefter den enten skal fortsætte som monitoreringsbrønd til et mineraliseringsanlæg eller sløjfes.

De samlede udgifter for boring, udbygning, renpumpning og pumpetest er inkluderet i programmet.

2.2 Afviklingsplan

Afviklingen foretages ved at sætte en cementprop igennem filter sektionen samt i PVC foringsrøret til ca. 22 m over filteret, således at cementproppen dækker samme sektion som bagstøbningen uden for foringsrøret. Brøndhullet over cementen fyldes med bentonit, overflade installationer fjernes og foringsrør skæres under terræn.

Tidspunktet for afviklingen vil afhænge af om brønden skal anvendes som monitoreringsbrønd i et eventuelt mineraliseringsprojekt. Hvis den ikke skal anvendes i et senere projekt skal den afvikles efter suspensionsperioden, senest 29. december 2028.



2.3 Teknisk og finansiel kapacitet

Projekt LOCASH består af Sunstones ApS, Aarhus Universitet, Thisted Kommune, Biogas Thy, Aalborg Universitet, GEUS og The Carbon Removers, hvor Sunstones står for projektledelse. A. Højfeldt er den udførende boreentreprenør og forsikringstager for boringen.

Sunstones ApS har gennem boreentreprenøren forsikret borearbejdet og inkluderet et omkostningsestimat for boreaktiviteterne, inklusiv afvikling af brønden.

2.4 Høring og udtalelser

2.4.1 Udtalelser fra rådgivere og andre relevante parter

Energistyrelsen har bedt GEUS om en udtalelse vedrørende Elsted-1 boringen i perioden 9 juni til 16. juni.

GEUS har udtalt, at programmet er veldokumenteret, og at det vurderes, at boringen kan stå sikkert i den ansøgte periode.

2.4.2 Myndighedshøring

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring hos Thisted Kommune og GEUS i perioden 5. august 2026 til 20. august 2026. Thisted Kommune er den 6. august 2026 tilkendegivet at de ingen bemærkninger har til udkastet af afgørelsen og GEUS har den 18. august ligeledes tilkendegivet at de ikke har nogle bemærkninger til udkastet.

2.4.3 Partshøring

Udkastet til afgørelsen har været sendt i partshøring hos Sunstones den 19. august 2026, med frist den 2. september 2026. Sunstones har den 20. august 2026 tilkendegivet at de ingen bemærkninger har til afgørelsen.

3 Retsgrundlag

3.1 Undergrundsloven

Klima-, energi- og forsyningsministeren kan meddele tilladelse for et tidsrum af indtil 3 år til at foretage bestemte typer af forundersøgelser med henblik på efterforskning og indvinding af de af loven omfattede råstoffer eller med henblik på lagring af CO₂ på 100 kt eller derover, lagring af CO₂ på under 100 kt til andre formål end forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer, anden lagring end lagring af CO₂ og anvendelse af undergrunden til andre formål end indvinding af råstoffer. Tilladelsen skal angive de områder, den omfatter, jf. undergrundslovens § 3, stk. 1

Arbejder, herunder boringer, nedsækning af skakter og indsættelse af stoller, må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af udstyr, program og udførselsmetode er indhentet i hvert enkelt tilfælde, jf. undergrundslovens § 28, stk.1.



Energistyrelsen kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter § 28, stk. 1, jf. undergrundslovens § 28, stk. 4.

Ansøgning om godkendelse efter undergrundslovens § 28 skal ledsages af en plan for afvikling af samtlige anlæg og installationer m.v. omfattet af ansøgningen, jf. undergrundslovens § 32 a, stk. 1. I afviklingsplanen skal indgå en opgørelse af de forventede udgifter til gennemførelse af afviklingsplanen og en beskrivelse af, hvorledes der etableres sikkerhed for, at midlerne til gennemførelse af afviklingsplanen er til rådighed. Denne plan skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. undergrundslovens § 32 a, stk. 2.

Godkendelse efter undergrundslovens § 28, stk. 1, af et program for midlertidigt at efterlade en efterforsknings- eller vurderingsboring kan kun meddeles, hvis rettighedshaver har stillet sikkerhed for udgifterne til permanent lukning, jf. undergrundslovens § 32 a, stk. 3.

Det bemærkes, at klima-, energi- og forsyningsministeren har delegeret sin beføjelse til at træffe afgørelse efter undergrundsloven til Energistyrelsen, jf. delegationsbekendtgørelsens³ § 4, stk. 1, nr. 1.

3.2 Gebyrbekendtgørelsen

I medfør af gebyrbekendtgørelsen⁴, § 10, stk. 1, skal der ved meddelelse af tilladelse til iværksættelse af en forundersøgelse efter § 3 i undergrundsloven betales et gebyr på 50.000 kr. for en periode på 1 år.

I medfør af gebyrbekendtgørelsen, § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 5 skal indehavere af en tilladelse i medfør af blandt andet undergrundsloven refunderer Energistyrelsens omkostninger til myndighedsbehandling og tilsyn i forbindelse med aktiviteter for så vidt angår myndighedsbehandling og tilsyn, der udøves efter tilladelse, jf. § 3 i undergrundsloven, er meddelt. Omkostningerne beregnes på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger.

4 **Energistyrelsens vurdering og begrundelse**

4.1 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 3, stk. 1

Energistyrelsen vurderer, at Sunstones ansøgte forundersøgelsesboring vil kunne bidrage hensigtsmæssigt til at vurdere mulighederne for anden anvendelse af undergrunden i form af mineralisering af CO₂.

4.2 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 28, stk. 1

³ Bekendtgørelse nr. 244 af 3. februar 2026 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

⁴ Bekendtgørelse nr. 1809 af 29. december 2025 om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen.



Det er Energistyrelsens vurdering, at det planlagte udstyr, program og udførelsesmåde er tilstrækkeligt til at udføre arbejdet beskrevet i programmet for undersøgelsesboringen Elsted-1 på en hensigtsmæssig måde.

4.2.1 Udførelsesmåde

Energistyrelsen vurderer at den valgte udførselsmetode er hensigtsmæssig i forhold til formålet med brønden og eventuel fremtidig brug af brønden og undergrunden.

Her er der lagt vægt på at der cementeres i de første 20 m ringhulrum over filteret der sikrer mod potentiel lækage af salt formationsvand fra de Eocæne askelag gennem ringhulrummet. Ligeledes er der lagt vægt på, at der er valgt et PVC foringsrør med en vægtykkelse på 20,5 mm for at imødegå potentielle tryk forøgelse i de Eocæne askelag, hvis CO₂ nedpumpning i et mineraliseringsanlæg realiseres.

4.2.2 Program

Energistyrelsen vurderer, at programmet er tilfredsstillende.

Boringens placering, organisation, arbejdet med boring, boring, udbygning, og dataindsamling er tilstrækkeligt beskrevet.

Det er Energistyrelsens vurdering, at sikkerhedstiltagene i arbejdsprogrammet er tilstrækkelige og noterer, at der er gasmonitering under boreoperationen.

Det er desuden Energistyrelsens vurdering, at arbejdet med etablering af boringen, renpumpning og pumpetest kan udføres i perioden start september 2026 til slut december 2026. Perioden for udførelsen er baseret på det indsendte program.

Energistyrelsen noterer, at Thisted Kommune traf screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt den 14. august 2026.

4.2.3 Udstyr

Energistyrelsen vurderer, at det valgte udstyr er hensigtsmæssig for Elsted-1 boringen.

Energistyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at der er valgt en borerig, der har den fornødne kapacitet til at nå den nødvendige dybde, og der er valgt anerkendte bagstøbningsmetoder til begge foringsrør. Den geotekniske redegørelse for styrken i de geologiske lag og påvirkningen af lagene ved renpumpning og fremtidig CO₂ mineralisering vurderes at være tilstrækkelig dokumentation for, at den beskrevne udbygning af brønden er hensigtsmæssig.



4.3 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 24 b

4.3.1 Teknisk kapacitet

Energistyrelsen vurderer, at dette projekt falder inden for rammerne af Sunstones tekniske kompetencer, som dermed vurderes at have den fornødne tekniske kapacitet til at gennemføre arbejdet.

Energistyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at Sunstones gennemførte en lignende boring i 2025, Rybjerg-1, og at A. Højbjerg er valgt som boreentreprenør. A. Højbjerg er en kendt brøndborer i Danmark med erfaring med boringer til lignede eller større dybder.

4.3.2 Finansiell kapacitet

Energistyrelsen har vurderet den finansielle kapacitet for Sunstones ApS. Det vurderes, at selskabets finansielle kapacitet, set i forhold til risikoforholdene i det forestående arbejde, er tilfredsstillende.

Energistyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at selskabet har nok likvide midler til at dække omkostningerne for borearbejdet og er dækket af relevant forsikring.

4.4 Vurdering i henhold til undergrundslovens § 32 a

Den i programmet beskrevne sløjfningsplan vurderes tilstrækkelig.

Der lagt vægt på at der sættes en cementprop i brønden, der strækker sig hen over filteret og efterfølgende i samme højde som i ringhulrummet ca. 22 meter over filteret, og at boringen sløjfes til en 3 dybde under terræn.

Det er Energistrelsens vurdering, at brønden, hvis anvendelig som monitoreringsbrønd, kan suspenderes til 18. december 2028. Tidspunktet er fastsat på baggrund af det i programmet oplyste tidspunkt for forventet afklaring om, hvorvidt brønden skal afvikles permanent eller bruges som monitoreringsbrønd i CO₂ mineraliseringsprojektet. (vilkår 2 og 3)

Hvis brønden viser sig uegnet til monitorering, enten på grund af ændringer i boring, udbygning, eller geologiske forhold, skal brønden enten afvikles eller godkendes til anden brug ved de relevante myndigheder. (vilkår 1)

5 Øvrige bemærkninger

Det bemærkes, at denne godkendelse kun omfatter forhold omfattet af de i afsnittet om retsgrundlaget nævnte regelsæt, og der er således ikke taget stilling til, om godkendelse i medfør af anden lovgivning er nødvendig.

Det bemærkes endvidere, at denne godkendelse ikke fritager Sunstones for at indhente de i medfør af lovgivningen i øvrigt nødvendige tilladelser og godkendelser.



Skulle vilkår fra andre myndigheder give anledning til ændringer i planen og programmet, skal disse ændringer forelægges Energistyrelsen med henblik på eventuel godkendelse.

Ved ændringer i tidsplanen eller forsinkelser i projektet skal Energistyrelsen underrettes og eventuelle forsinkelser i projektet skal begrundes. I tilfælde af væsentlige programændringer, herunder forlængelser af projektet, skal Energistyrelsen underrettes, så der kan tages stilling til, hvorvidt dette kræver yderligere godkendelser.

I nødsituationer, hvor programændringer er påkrævet for opretholdelse af sikkerheden (fare for omgivelser og miljø), kan disse foretages uden Energistirelsens forudgående accept. Energistyrelsen skal i sådanne situationer straks underrettes via Energistyrelsens Center for Beredskab på telefon nummer **51 67 43 43**, der vil videregive oplysninger om ændringerne og de forhold, som har begrundet disse til CCS-kontoret.

Energistyrelsen bemærker desuden, at Sunstones er forpligtet til at indrapportere oplysninger og prøver i overensstemmelse med kravene i § 34-bekendtgørelsen⁵. For yderligere vejledning til § 34-bekendtgørelsen findes Energistyrelsens "Vejledning for indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund Revision 1.0 1. juli 2025" vejledningen er tilgængelig på retsinformation.dk – direkte link til [§ 34-vejledningen](#). For håndtering af fysiske prøver og borekerner henvises til GEUS vejledningen "Guidelines to core and sample handling at GEUS" - direkte link til [GEUS-vejledningen](#).

Alt materiale skal sendes til:

- Energistirelse, e-mail:
Ccs-lagring@ens.dk
3-ENSDDR@ens.dk
- De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), e-mail:
geus@geus.dk

6 Klagevejledning

Klage over denne afgørelse kan sendes til Energiklagenævnet, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1. Enhver med væsentlig og individuel interesse i denne afgørelse kan klage over afgørelsen, dog kan afgørelser om CO₂-lagring på

⁵ Bekendtgørelse nr. 543 af 22. maj 2025 om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund



land kun påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Undergrundslovens § 37 a, stk. 2 og stk. 4.

Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 5.

I medfør af lov nr. 468 af 14. maj 2025 om Energiklagenævnet er det fra den 1. juli 2025 obligatorisk at anvende Nævnenes Hus' klageportal til indgivelse af klage til Energiklagenævnet, jf. lovens § 15.

Klageportalen kan tilgås via borger.dk eller virk.dk og logger ind med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Energistyrelsen i klageportalen. Klager vil modtage en kvittering, når klagen er indgivet.

Klagen sendes i første omgang automatisk til Energistyrelsen. Hvis Energistyrelsen fastholder afgørelsen videresendes klagen til Energiklagenævnet via klageportalen. Klager får besked, når klagen er videresendt.

Energiklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der indgives uden om klageportalen, medmindre der foreligger særlige grunde til det. Hvis klager ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til Energistyrelsen, som videresender herefter anmodningen til Energiklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Kopi af denne afgørelse sendes til Thisted Kommune og GEUS til orientering.

Med venlig hilsen

Peter V. Nielsen



Figur 1: Borepladsens placering i forhold til Øland Bro Vej nær Elsted.